



ט' כסלו, תשפ"ד
22/11/2023

מספר היתר: 5-0006/2023 בכל פניה אנה ציין מספר זה

לכבוד

עופר זהבי שמואל גולדנברג <u>קבלן אסבסט פריך</u> באמצעות דוא"ל טלפון להתקשרות: 04-9923210	יורם וורגה רומל ארנסט <u>מפקח אסבסט פריך</u> באמצעות דוא"ל: vslaboratory@gmail.com טלפון להתקשרות: 054-4556262	יעקב כהן <u>עיריית נהריה</u> באמצעות דוא"ל: yaacov_c@nahariya.muni.il טלפון להתקשרות: 052-5797960
--	---	---

היתר עבודת אסבסט - מדינת הילדים, נהריה

סימוכין: 1. תוכנית עבודה עקרונית שהוגשה ביום 08/03/2011 ואושרה ביום 16/03/2011
2. בקשה להיתר עבודת אסבסט (כולל תוכנית) שהוגשה ביום 21/11/2023
בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 37 ו-39 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אני מאשר את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

העבודה תתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בתוכנית העבודה העקרונית שאושרה ביום 16.3.2011, בהתאם להנחיות הועדה הטכנית לאבק מזיק, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984 ולחוק למניעת מפגעי אסבסט התשע"א 2011.

א. פרטי עבודת האסבסט:

אתר העבודה:	מדינת הילדים	סוג העבודה באסבסט:	פרויקט גליל מערבי
כתובת:	נהריה	מספר ימים משוער לביצוע העבודה:	90
נ.צ.:	770754 / 290371	הערכה להיקף עבודת האסבסט:	3 דונם
מזמין העבודה:	עיריית נהריה	פטור מדגימות סביבתיות:	לא
איש קשר מטעם מזמין העבודה:	יעקב כהן		

ב. העוסקים בביצוע העבודה:

קבלן האסבסט שיבצע את עבודת האסבסט (חל איסור על העסקת קבלן משנה):	עופר זהבי עבודות עפר ואסבסט בע"מ	שם המעבדה הדוגמת:	המבדקה הכימית בע"מ
העובד האחראי על ביצוע עבודת האסבסט ומפקח אסבסט פריך:	מספר קבלן בפנקס רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות: עופר זהבי, שמואל גולדנברג יורם וורגה, רומל ארנסט	שם אתר פסולת האסבסט:	מטמנות אפעה בע"מ .

לתשומת לבכם, קבלן האסבסט, העובד האחראי ומפקח אסבסט פריך אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.





ג. תנאים לביצוע עבודת האסבסט:

1. העבודה תבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
2. העבודה תסתיים בתוך פרק הזמן המרבי המצויין בבקשה להיתר. במקרה שהעבודה לא הסתיימה כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך פירוט הסיבות לעיכוב בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיימה.
3. כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.

4. הכנה לביצוע העבודה

- העבודה תבצע כאשר אין פעילות במבני ציבור רגישים ברדיוס של 50 מטר מאתר העבודה (גן משחקים וכו').
- מועד ביצוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של 50 מ'. לשוהים במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות האסבסט, להקפיד על סגירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה).
- יש לתחום את סביבת כל אחד ממוקדי העבודה, לכל מוקד יוקם גידור בגובה של 4 מטרים, על גבי התיחום יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט והסיכון שבחשיפה, וכן פרטי המפקח וקבלן האסבסט המבצע את העבודה.
- לכל מוקד עבודה יוקם תא טיהור ייעודי בהתאם לתוכנית העבודה שבסימוכין 2.
- לכל מוקד יוקם תא שטיפה עם מערכת סינון תשטיפים 5/50 מיקרון, הסנן יפונה כפסולת אסבסט.
- בכל אחד מהמוקדים תוקם מערכת ערפול בנוסף לאמצעי ריסוס ידניים כמפורט בתוכנית שבסימוכין 1.
- לכל מוקד תוצב גונדולה ועליה תיפרס יריעת ניילון פוליאטילן לקליטת פסולת האסבסט באריזות כמתואר בתוכנית העבודה.
- מפקח אסבסט פריך ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.
- בעבודה זו, נדרשת נוכחות המפקח והעובד האחראי לכל משך ביצוע העבודה בכל אחד מהמוקדים.

5. אופן ביצוע העבודה

- העבודה תבצע בהתאם לתוכנית העבודה שהוגשה בסימוכין 2.
- במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן האסבסט וגורמים מפקחים.
- כניסה ויציאה לאתר העבודה תתקיים אך ורק דרך תא הטיהור.
- אין לבצע עבודות כאשר מהירות הרוח עולה על 8 m/sec.
- העבודות יבוצעו תוך כדי הרטבה על ידי רסס ידני ומערכת הערפול, שתופעל לפחות כחצי שעה בטרם תחילת ביצוע העבודה.
- העבודה תבוצע תוך שימוש באמצעים ידניים ו/או כלי צמ"ה, עד לעומק בו תמצא קרקע שאינה מופרת ונקייה.
- באזורים במוקד העבודה בהם קיים אספלט יש לפתוח אותו לטובת ניקיון המקטע. האספלט שיפורק יפונה כפסולת אסבסט.





- צמחייה ושורשי הצמחייה שבאתר יפונו כפסולת אסבסט.
 - עצים ושורשי העצים המיועדים להעתקה הנמצאים בקרקע המזוהמת יטופלו באופן יסודי, במקרה שלא ניתן לנקות את השורשים באופן מספק יש לנתק את המקטע המזוהם משאר השורשים על ידי חיתוך רק במקטע שהוא נקי בוודאות.
 - עצמים גדולים הניתנים לשטיפה ישטפו, יש לרכז את התשטיפים בתא התשטיפים שמטופלים בסינון הכפול. לאחר ניקויים היסודי ניתן לפנותם כפסולת יבשה.
 - בסוף יום העבודה תבוצע סריקה יסודית באתר, יש לכסות את הקרקע ביריעות כפולות תוך קיבוע הקצוות למניעת חשיפת הקרקע המטופלת, כפות וגלגלי כלי הצמ"ה יישטפו והתשטיפים ייאספו לסינון כאמור.
 - פסולת האסבסט הפריך תיאסף לשקים כמוגדר בתכנית העבודה, בעלי תוויית אזהרה על תכולתם. שטיפת השקים תבצע בלחץ נמוך עם הוספת חומר מלכד לפני הכנסתם לשקים הייעודיים. פסולת האסבסט תאוחסן בגונדולה שיועדה לכך ותהיה מכוסה בכל עת ביריעת בריזנט.
 - בסוף כל יום עבודה יש לבצע סריקה יסודית ואיסוף ידני של כל מופעי האסבסט מכל שטח האתר.
 - בסיום העבודה בכל מוקד יש לבצע חיטוי קרקע עד לעומק 5 ס"מ ולפנותה כפסולת אסבסט.
 - אספלט הנמצא בסמיכות רבה לאתר העבודה יישאב בשואבי HEPA ושטיפה בלחץ נמוך לאזור האוסף את התשטיפים לסינון כאמור.
 - יריעות הגידור יפונו כפסולת אסבסט לאחר טיפול של שטיפה בתערובת של מים עם חומר מדבק.
 - פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או מייד עם סיום הסרת האסבסט.
6. **ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:**
בעבודה זו יבוצעו סה"כ לא פחות מ 2 דגימות אויר סביבתיות בכל שבוע עבודה כמפורט:
דגימה אחת בסמוך לתא הטיהור.
דגימה אחת בצד המערבי של המתחם בסמוך לשביל החוף.
7. **אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:**
- בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי מפקח אסבסט פריך, שאישרה כי לא נותרו באתר העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
 - תוצאות דגימות אוויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ- 1000 סיבים למ"ק. במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ- 600 סיבים למ"ק – יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון בדיקות אוויר נוספות ואישור הממונה.
 - בסיום העבודה ייתן מפקח אסבסט פריך אישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצוינו תוצאות דגימות האוויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.





ד. רישום ודיווח:

1. מפקח אסבסט פריך ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לפחות 72 שעות לפני ביצוע העבודה) בנוסח:
"עבודת אסבסט מס' 5-0006/2023- תחל בתאריך _____ בשעה _____ בכתובת _____ מפקח אסבסט פריך: רומל ארנסט מספר טלפון 054-6098196 " שימו לב, בהודעתכם יש לציין את משך העבודה ואם העבודה מבוצעת בפרקים נפרדים – נא לציין את התקופות בהן תתבצע העבודה.

הודעה באמצעות מסרון (SMS): אברי לכמן 050-6233251

הודעה באמצעות מסרון (SMS): חיים אלבו 050-6233023

לרכז אסבסט במחוז צפון באמצעות מסרון (SMS): אבי באייד, טל' 054-4517590

הודעה בדוא"ל לאיגוד ערים גליל מערבי itamar@ecowest.co.il

2. מפקח אסבסט פריך ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.
3. מפקח אסבסט פריך יעביר לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בתוך שבועיים לאחר סיום העבודה, דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק ו' בבקשה להיתר עבודת האסבסט ובאמצעות טופס מקוון במערכת ממשל זמין.

אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה. לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.

אישור זה בתוקף עד ליום 22/05/2024.

בברכה,

רחלי אייל

הממונה



העתקים באמצעות דוא"ל:
סאמר סאלח, סגן מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה.
יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה.
לורנס עמר, גליל מערבי.
אבי באייד, רכז אסבסט במחוז צפון.
מרינה בלנקי, מנהלת פרוייקט

תרשים סביבה:

